

6 交第16号

諸経費算出表

工事箇所	機器費①	小計A	材料費②	労務費③	交通誘導 警備員④	計④ (②+③+④)	車両費⑤	処分費⑥	共通仮設費 ⑦	計⑤ (⑤+⑥+⑦)	小計B (計④+計⑤)	現場管理費 ⑧	小計C (小計B+⑧)	機器管理費 ⑨	小計D (小計C+⑨)	一般管理費 ⑩	工事価格 (①+小計D+⑩)	最終 調整額	調整後 一般管理費
佐志東	5,265,200	5,265,200	637,526	944,535	139,000	1,721,061	10,600		261,000	271,600	1,992,661	948,000	2,940,661	706,000	3,646,661	770,174	9,682,035	1,955	768,219
浜町	6,575,700	6,575,700	173,194	954,686	111,200	1,239,080	21,200	1,050	188,000	210,250	1,449,330	690,000	2,139,330	881,000	3,020,330	637,893	10,233,923	2,067	635,826
佐志	3,838,300	3,838,300	92,040	331,514	83,400	506,954		1,050	77,000	78,050	585,004	278,000	863,004	514,000	1,377,004	290,823	5,506,127	1,112	289,711
八幡橋	1,370,000	1,370,000	71,250	285,858	111,200	468,308			71,000	71,000	539,308	256,000	795,308	183,000	978,308	206,618	2,554,926	516	206,102
七ツ島工業団地	7,798,900	7,798,900	1,087,673	1,876,258	166,800	3,130,731	10,600		477,000	487,600	3,618,331	1,725,000	5,343,331	1,048,000	6,391,331	1,349,852	15,540,083	3,142	1,346,710
七ツ島工業団地入口	1,990,000	1,990,000	10,092	46,229	55,600	111,921			17,000	17,000	128,921	61,000	189,921	266,000	455,921	96,290	2,542,211	513	95,777
計	26,838,100	26,838,100	2,071,775	4,439,080	667,200	7,178,055	42,400	2,100	1,091,000	1,135,500	8,313,555	3,958,000	12,271,555	3,598,000	15,869,555	3,351,650	46,059,305	9,305	3,342,345

機器費 26,838,100

直接工事費 7,178,055

純工事費 8,313,555

工事原価 15,869,555

端数調整対象
(有効上位4位) 9,305

共通仮設費率	
=ROUND((4118.1*POWER(直接工事費,-0.3548)/100),4)	
ただし、直接工事費が200万円以下の場合は0.2394	
直接工事費→	7,178,055
定数→	0.2394
定数→	4118.1
定数→	-0.3548
	0.1521

※直接工事費が1億円を超える場合は修正が必要 (5.97%)

現場管理費率	
=ROUND((631.2*POWER(純工事費,-0.1622)/100),4)	
ただし、純工事費が200万円以下の場合は0.6	
純工事費→	8,313,555
定数→	0.60
定数→	631.2
定数→	-0.1622
	0.4762

※純工事費が1億円を超える場合は修正が必要 (31.81%)

機器管理費率	
=ROUND((42380.2*POWER(機器費,-0.4711)/100),4)	
ただし、機器費が1,400万円以下の場合は0.1822	
機器費→	26,838,100
定数→	0.1822
定数→	42380.2
定数→	-0.4711
	0.1341

※機器費が2億円を超える場合は修正が必要 (5.21%)

一般管理費率の計算式	
工事原価:(純工事費+現場管理費+機器管理費)	15,869,555
設計金額:(工事原価+機器費)*1.1	46,978,421
LOG(工事原価)	7.200564749
定数→	-4.97802
定数→	56.92101
一般管理費率:(-4.97802×LOG(工事原価)+56.92101)	21.07645467
一般管理費率:小数点以下第3位を四捨五入で計算	21.08
補正值:設計金額が500万以上は0.04を加算	0.04
一般管理費率:工事原価が500万円以下の場合は0.2357	21.12
一般管理費率(計算結果)	0.2112

※工事原価が30億円を超える場合は修正が必要 (9.74%)

標準歩掛		工事箇所：佐志東										
項目		電工			普通作業員			備考				
作業種別		歩掛	数量	所要数	歩掛	数量	所要数					
据付	信号制御機	4.000	1台	4.0000				設置	1	撤去	再使用	移設
	車両用灯器 両面・一灯式	1.200	1台	1.2000				設置	1	撤去	再使用	移設
	車両用灯器 両面・一灯式(※)	0.840	台					設置	撤去	再使用	移設	
	〃 片面・予告灯・矢印	0.880	1台	0.8800				設置	1	撤去	再使用	移設
	〃 片面・予告灯・矢印(※)	0.616	台					設置	撤去	再使用	移設	
	歩行者用灯器	0.620	1台	0.6200				設置	1	撤去	再使用	移設
	歩行者用灯器(※)	0.434	1台	0.4340				設置	1	撤去	再使用	移設
	車両感知器	0.800	台		0.800	台		設置	撤去	再使用	移設	
	車両感知器(※)	0.560	台		0.560	台		設置	撤去	再使用	移設	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.200	1台	0.2000				設置	1	撤去	再使用	移設
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.140	台					設置	撤去	再使用	移設	
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	0.800	台		0.800	台		設置	撤去	再使用	移設	
	視覚障害者用付加装置	0.800	台		0.800	台		設置	撤去	再使用	移設	
	スピーカ	0.200	1個	0.2000				設置	1	撤去	再使用	移設
	スピーカ(※)	0.140	1個	0.1400				設置	1	撤去	再使用	移設
	押ボタン箱	0.200	1個	0.2000	0.500	1個	0.5000	設置	1	撤去	再使用	移設
	押ボタン箱(※)	0.140	1個	0.1400	0.350	1個	0.3500	設置	1	撤去	再使用	移設
	自動起動式発動発電機	1.000	台		0.500	台		設置	撤去	再使用	移設	
	非常用電源付加装置	0.500	1台	0.5000				設置	1	撤去	再使用	移設
建柱	コンクリート柱	1.500	本		2.500	本		設置	撤去	再使用	移設	
	鋼管柱	1.600	3本	4.8000	2.100	3本	6.3000	設置	3	撤去		
接地	コンクリート柱	0.250	極					建柱時不要(接地工事のみ)				
	専用鋼管柱	0.250	極					建柱時不要(接地工事のみ)				
配管敷設	制御機立上り 薄鋼電線管63mm	0.720	式					設置	撤去	再使用	移設	
	〃 〃 51mm	0.720	式					設置	撤去	再使用	移設	
	〃 〃 39mm	0.360	式					設置	撤去	再使用	移設	
	電源・無線・回線・BLE立上り 〃 19mm	0.240	式					設置	撤去	再使用	移設	
	押ボタン箱立上り 〃 25mm	0.240	式					設置	撤去	再使用	移設	
	高齢者押ボ立上り 〃 31mm	0.360	式					設置	撤去	再使用	移設	
	感知器立上り 〃 25mm	0.240	式					設置	撤去	再使用	移設	
	視覚付加立上り 〃 31mm	0.360	式					設置	撤去	再使用	移設	
	コン柱用アース 〃 19mm	0.200	式					設置	撤去	再使用	移設	
	可とう電線管 (※22:押ボタン用, ※28:専用線箱用, ※36:感知器用, ※42:制御機用, ※54:制御機用)	0.005	4本	0.0200				設置	4	撤去	再使用	移設
	硬質ビニル管	0.055	本					設置	撤去	再使用	移設	
	F E P管	0.005	m					設置	撤去	再使用	移設	
配線	ケーブル架空配線 8C	3.472	区間					設置	撤去			
	〃 〃 12C	3.640	1区間	3.6400				設置	1	撤去		
	〃 〃 20C×1.25mm ²	3.976	1区間	3.9760				設置	1	撤去		
	〃 〃 20C×2mm ²	4.746	区間					設置	撤去			
	〃 〃 30C	5.250	区間					設置	撤去			
	通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P	1.674	区間					設置	撤去			
	〃 〃 0.65mm ² ×7P・10P	2.385	区間					設置	撤去			
	ケーブル管内配線 (CVV3C(1.25mm ²)/FCPEV-S/UTP)	0.023	16m	0.3680				設置	16	撤去		
	ケーブル管内配線 (CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C~15C/CVV20C(1.25mm ²))	0.055	56m	3.0800				設置	56	撤去		
ケーブル管内配線 (CVV20C(2mm ²)/30C)	0.100	m					設置	撤去				
取付	電源箱、専用回線箱	0.250	1台	0.2500				設置	1	撤去	再使用	移設
	接続端子箱	0.250	3台	0.7500				設置	3	撤去	再使用	移設
	一体型BOX (4530)	0.475	個					設置	撤去	再使用	移設	
	一体型BOX (3040)	0.500	個					設置	撤去	再使用	移設	
	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付	0.825	個					設置	撤去	再使用	移設	
据付	一体型BOX (3040) 制御機スタンド付	0.850	個					設置	撤去	再使用	移設	
	標識文字板、地点名板	0.250	1枚	0.2500	0.500	1枚	0.5000	設置	1	撤去	再使用	移設
	標識文字板、地点名板 (※)	0.175	1枚	0.1750	0.350	1枚	0.3500	設置	1	撤去	再使用	移設
計				25.8230			8.0000					

		技術者			技術員			電工			
調整	信号制御機				1.000	1台	1.0000	1.000	1台	1.0000	
	車両用灯器 両面・一灯式							0.500	1台	0.5000	
	車両用灯器 両面・一灯式(※)							0.350	台		
	〃 片面・予告灯・矢印							0.250	1台	0.2500	
	〃 片面・予告灯・矢印(※)							0.175	台		
	歩行者用灯器							0.250	1台	0.2500	
	歩行者用灯器(※)							0.175	1台	0.1750	
	車両感知器	1.500	台					0.800	台		
	車両感知器(※)	1.050	台					0.560	台		
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.500	1台	0.5000				0.500	1台	0.5000	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.350	台					0.350	台		
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	1.500	台					0.800	台		
	視覚障害者用付加装置	1.500	台					0.800	台		
	スピーカ							0.500	1台	0.5000	
	スピーカ(※)							0.350	1台	0.3500	
	押ボタン箱				0.250	1個	0.2500				
据付	押ボタン箱(※)				0.175	1個	0.1750				
	自動起動式発動発電機	0.500	台		0.500	台					
	自動起動式発動発電機				0.500	台					
	非常用電源付加装置	0.500	1台	0.5000	0.500	1台	0.5000				
計				1.0000			2.5200			3.5250	

車両	リフト車使用(車両用灯器)	0.90[h]	2台	使用時間1.80[h]	リフト車使用日数	1 [日]
----	---------------	---------	----	-------------	----------	-------

注1 歩掛は、合計値の小数点以下第4位を切り捨てとする。

注2 撤去の歩掛：設置の0.5倍(再使用の場合は1.0倍)、移設歩掛：設置の2.0倍とする。

注3 「※」については、歩掛を1台目の0.7倍とする。

注4 リフト車使用については、使用時間8[h]を使用日数1日とする。

交通誘導員 工事箇所：佐志東		作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去
作業種別		誘導員配置	要	要	要	要	要	不要
据 付	信号制御機					○	○	
	車両用灯器 両面・一灯式					○		
	車両用灯器 両面・一灯式(※)							
	〃 片面・予告灯・矢印					○		
	〃 片面・予告灯・矢印(※)							
	歩行者用灯器					○		
	歩行者用灯器(※)					○		
	車両感知器							
	車両感知器(※)							
	車両感知器ヘッド					○		
	車両感知器ヘッド(※)							
	回線集約装置・伝送変換装置							
	視覚障害者用付加装置							
	スピーカ					○		
	スピーカ(※)					○		
	押ボタン箱					○		
	押ボタン箱(※)					○		
	自動起動式発動発電機							
	非常用電源付加装置					○	○	
建 柱	コンクリート柱	標準						
	鋼管柱		○			○		
接 地	コンクリート柱							
	専用鋼管柱							
配管		F E P 管						
配 線	ケーブル架空配線 8C							
	〃 12C		12C		○			
	〃 20C×1.25mm ²				○			
	〃 20C×2mm ²							
	〃 30C							
	通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P							
	〃 0.65mm ² ×7P・10P							
	ケーブル管内配線(FCPEV-S/CVV3C(1.25mm ²))				○			
取 付	ケーブル管内配線(CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C~15C/CVV20C(1.25mm ²))				○			
	ケーブル管内配線(CVV20C(2mm ²)/30C)							
	電源箱、専用回線箱					○	○	
	接続端子箱					○		
	一体型BOX (4530)							
	一体型BOX (3040)							
据 付	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付							
	一体型BOX (3040) 制御機スタンド付							
据 付	標識文字板、地点名板					○		
	標識文字板、地点名板 (※)					○		

作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去	合計
基本日数	1	1	1	1	1	1	5
加減日数							
計上日数	1	1	1	1	1	1	5

検定合格警備員配置路線			不要				
基本人数(人/日)	2	2	2	2	2		10
加減人数(人/日)							
計上人数	2	2	2	2	2		10
内 訳	誘導員A						
	誘導員B	2	2	2	2	2	10

- 注 1 交通誘導員の配置は、作業内容単位で算出する。
- 注 2 日数、人員について過剰及び不足と判断した場合は、各作業内容単位で調整することとする。
なお、各作業内容につき、1日2名を最低要員とする。
- 注 3 検定合格警備員配置路線に指定されている場合は、各作業内容に割り当てている人員から各日1名を検定合格者として計上する。
- 注 4 作業種別の建柱及び接地で作業内容の建柱・基礎については、施工数5以上で日数を1日加算する。
- 注 5 建柱を要しない接地工事のみの場合は、埋戻・路面復旧の誘導員は計上しない。（建柱・基礎の誘導員で賄える作業のため）

標準 歩 掛		工事箇所： 浜町															
項 目		電 工			普通作業員			備 考									
作業種別		歩掛	数	量	所要数	歩掛	数	量	所要数								
据 付	信号制御機	4.000	1.5	台	6.0000					設置	1	撤去	1	再使用		移設	
	車両用灯器 両面・一灯式	1.200	2	台	2.4000					設置	1	撤去		再使用	1	移設	
	車両用灯器 両面・一灯式(※)	0.840	2	台	1.6800					設置	1	撤去		再使用	1	移設	
	〃 片面・予告灯・矢印	0.880	2	台	1.7600					設置	1	撤去		再使用	1	移設	
	〃 片面・予告灯・矢印(※)	0.616	10	台	6.1600					設置	5	撤去		再使用	5	移設	
	歩行者用灯器	0.620	2	台	1.2400					設置	1	撤去		再使用	1	移設	
	歩行者用灯器(※)	0.434	10	台	4.3400					設置	5	撤去		再使用	5	移設	
	車両感知器	0.800		台		0.800		台		設置		撤去		再使用		移設	
	車両感知器(※)	0.560		台		0.560		台		設置		撤去		再使用		移設	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.200		台						設置		撤去		再使用		移設	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.140		台						設置		撤去		再使用		移設	
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	0.800		台		0.800		台		設置		撤去		再使用		移設	
	視覚障害者用付加装置	0.800		台		0.800		台		設置		撤去		再使用		移設	
	スピーカ	0.200		個						設置		撤去		再使用		移設	
	スピーカ(※)	0.140		個						設置		撤去		再使用		移設	
	押ボタン箱	0.200		個		0.500		個		設置		撤去		再使用		移設	
	押ボタン箱(※)	0.140		個		0.350		個		設置		撤去		再使用		移設	
	自動起動式発動発電機	1.000		台		0.500		台		設置		撤去		再使用		移設	
	非常用電源付加装置	0.500	1	台	0.5000					設置	1	撤去		再使用		移設	
	建 柱	コンクリート柱	1.500		本		2.500		本		設置		撤去		再使用		移設
鋼管柱		1.600		本		2.100		本		設置		撤去					
接 地	コンクリート柱	0.250		極						建柱時不要(接地工事のみ)							
	専用鋼管柱	0.250		極						建柱時不要(接地工事のみ)							
配 管 敷 設	制御機立上り 薄鋼電線管63mm	0.720		式						設置		撤去		再使用		移設	
	〃 〃 51mm	0.720		式						設置		撤去		再使用		移設	
	〃 〃 39mm	0.360		式						設置		撤去		再使用		移設	
	電源・無線・回線・BLE立上り 〃 19mm	0.240		式						設置		撤去		再使用		移設	
	押ボタン箱立上り 〃 25mm	0.240		式						設置		撤去		再使用		移設	
	高齢者押ボ立上り 〃 31mm	0.360		式						設置		撤去		再使用		移設	
	感知器立上り 〃 25mm	0.240		式						設置		撤去		再使用		移設	
	視覚付加立上り 〃 31mm	0.360		式						設置		撤去		再使用		移設	
	コン柱用アース 〃 19mm	0.200		式						設置		撤去		再使用		移設	
	可とう電線管 (※22:押ボタン用, ※28:専用線箱用, ※36:感知器用, ※42:制御機用, ※54:制御機用)	0.005	2.5	本	0.0125						設置	2	撤去	1	再使用		移設
	硬質ビニル管	0.055		本						設置		撤去		再使用		移設	
	F E P 管	0.005		m						設置		撤去		再使用		移設	
	配 線	ケーブル架空配線 8C	3.472		区間						設置		撤去				
〃 〃 12C		3.640		区間						設置		撤去					
〃 〃 20C×1.25mm ²		3.976		区間						設置		撤去					
〃 〃 20C×2mm ²		4.746		区間						設置		撤去					
〃 〃 30C		5.250		区間						設置		撤去					
通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P		1.674		区間						設置		撤去					
〃 〃 0.65mm ² ×7P・10P		2.385		区間						設置		撤去					
ケーブル管内配線 (CVV3C(1.25mm ²)/FCPEV-S/UTP)		0.023	99	m	2.2770					設置	66	撤去	66				
ケーブル管内配線 (CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C~15C/CVV20C(1.25mm ²))		0.055	95.5	m	5.2525					設置	64	撤去	63				
ケーブル管内配線 (CVV20C(2mm ²)/30C)	0.100	15	m	1.5000					設置	10	撤去	10					
取 付	電源箱、専用回線箱	0.250	1.5	台	0.3750					設置	1	撤去	1	再使用		移設	
	接続端子箱	0.250	1.5	台	0.3750					設置	1	撤去	1	再使用		移設	
	一体型BOX (4530)	0.475		個						設置		撤去		再使用		移設	
	一体型BOX (3040)	0.500		個						設置		撤去		再使用		移設	
	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付	0.825		個						設置		撤去		再使用		移設	
	一体型BOX (3040) 制御機スタンド付	0.850		個						設置		撤去		再使用		移設	
据 付	標識文字板、地点名板	0.250		枚		0.500		枚		設置		撤去		再使用		移設	
	標識文字板、地点名板 (※)	0.175		枚		0.350		枚		設置		撤去		再使用		移設	
計					33.8720												

		技術者			技術員			電 工				
調 整	信号制御機				1.000	1	台	1.0000	1.000	1	台	1.0000
	車両用灯器 両面・一灯式								0.500	1	台	0.5000
	車両用灯器 両面・一灯式(※)								0.350	1	台	0.3500
	〃 片面・予告灯・矢印								0.250	1	台	0.2500
	〃 片面・予告灯・矢印(※)								0.175	5	台	0.8750
	歩行者用灯器								0.250	1	台	0.2500
	歩行者用灯器(※)								0.175	5	台	0.8750
	車両感知器	1.500		台					0.800		台	
	車両感知器(※)	1.050		台					0.560		台	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.500		台					0.500		台	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.350		台					0.350		台	
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	1.500		台					0.800		台	
	視覚障害者用付加装置	1.500		台					0.800		台	
	スピーカ								0.500		台	
	スピーカ(※)								0.350		台	
	押ボタン箱					0.250		個				
	押ボタン箱(※)					0.175		個				
据 付	自動起動式発動発電機	0.500		台		0.500		台				
	自動起動式発動発電機					0.500		台				
	非常用電源付加装置	0.500	1	台	0.5000	0.500	1	台	0.5000			
	標識文字板、地点名板					0.350		枚				
	標識文字板、地点名板(※)					0.245		枚				
計					0.5000			1.5000				4.1000

車両	リフト車使用(車両用灯器)	0.90[h]	16	台	使用時間14.40[h]	リフト車使用日数	2	[日]
----	---------------	---------	----	---	--------------	----------	---	-----

注1 歩掛は、合計値の小数点以下第4位を切り捨てとする。

注2 撤去の歩掛：設置の0.5倍(再使用の場合は1.0倍)、移設歩掛：設置の2.0倍とする。

注3 「※」については、歩掛を1台目の0.7倍とする。

注4 リフト車使用については、使用時間8[h]を使用日数1日とする。

交通誘導員 工事箇所：浜町		作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去
作業種別		誘導員配置	不要	不要	要	要	要	要
据 付	信号制御機					○	○	○
	車両用灯器 両面・一灯式					○		○
	車両用灯器 両面・一灯式(※)					○		○
	〃 片面・予告灯・矢印					○		○
	〃 片面・予告灯・矢印(※)					○		○
	歩行者用灯器					○		○
	歩行者用灯器(※)					○		○
	車両感知器							
	車両感知器(※)							
	車両感知器ヘッド							
	車両感知器ヘッド(※)							
	回線集約装置・伝送変換装置							
	視覚障害者用付加装置							
	スピーカ							
	スピーカ(※)							
	押ボタン箱							
	押ボタン箱(※)							
	自動起動式発動発電機							
	非常用電源付加装置					○	○	
建 柱	コンクリート柱							
	鋼管柱							
接 地	コンクリート柱							
	専用鋼管柱							
配管		F E P 管						
配 線	ケーブル架空配線 8C							
	〃 12C							
	〃 20C×1.25mm ²							
	〃 20C×2mm ²							
	〃 30C							
	通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P							
	〃 0.65mm ² ×7P・10P							
	ケーブル管内配線(FCPEV-S/CVV3C(1.25mm ²))				○			○
取 付	ケーブル管内配線(CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C~15C/CVV20C(1.25mm ²))				○			○
	ケーブル管内配線(CVV20C(2mm ²)/30C)							
	電源箱、専用回線箱					○	○	○
	接続端子箱					○		○
	一体型BOX (4530)							
据 付	一体型BOX (3040)							
	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付							
	一体型BOX (3040) 制御機スタンド付							
据 付	標識文字板、地点名板							
	標識文字板、地点名板 (※)							

作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去	合計
基本日数			1	1	1	1	4
加減日数							
計上日数			1	1	1	1	4

検定合格警備員配置路線		不要					
基本人数(人/日)		2	2	2	2	2	8
加減人数(人/日)							
計上人数		2	2	2	2	2	8
内 訳	誘導員A						
	誘導員B	2	2	2	2	2	8

- 注 1 交通誘導員の配置は、作業内容単位で算出する。
- 注 2 日数、人員について過剰及び不足と判断した場合は、各作業内容単位で調整することとする。
なお、各作業内容につき、1日2名を最低要員とする。
- 注 3 検定合格警備員配置路線に指定されている場合は、各作業内容に割り当てている人員から各日1名を検定合格者として計上する。
- 注 4 作業種別の建柱及び接地で作業内容の建柱・基礎については、施工数5以上で日数を1日加算する。
- 注 5 建柱を要しない接地工事のみの場合は、埋戻・路面復旧の誘導員は計上しない。（建柱・基礎の誘導員で賄える作業のため）

標準歩掛		工事箇所：佐志												
項目	作業種別	電工			普通作業員			備考						
		歩掛	数量	所要数	歩掛	数量	所要数							
据付	信号制御機	4.000	1.5 台	6.0000				設置	1	撤去	1	再使用	移設	
	車両用灯器 両面・一灯式	1.200	台					設置	撤去			再使用	移設	
	車両用灯器 両面・一灯式(※)	0.840	台					設置	撤去			再使用	移設	
	〃 片面・予告灯・矢印	0.880	台					設置	撤去			再使用	移設	
	〃 片面・予告灯・矢印(※)	0.616	台					設置	撤去			再使用	移設	
	歩行者用灯器	0.620	台					設置	撤去			再使用	移設	
	歩行者用灯器(※)	0.434	台					設置	撤去			再使用	移設	
	車両感知器	0.800	台		0.800	台		設置	撤去			再使用	移設	
	車両感知器(※)	0.560	台		0.560	台		設置	撤去			再使用	移設	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.200	1 台	0.2000				設置	1	撤去		再使用	移設	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.140	台					設置	撤去			再使用	移設	
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	0.800	台		0.800	台		設置	撤去			再使用	移設	
	視覚障害者用付加装置	0.800	台		0.800	台		設置	撤去			再使用	移設	
	スピーカ	0.200	個					設置	撤去			再使用	移設	
	スピーカ(※)	0.140	個					設置	撤去			再使用	移設	
	押ボタン箱	0.200	個		0.500	個		設置	撤去			再使用	移設	
	押ボタン箱(※)	0.140	個		0.350	個		設置	撤去			再使用	移設	
	自動起動式発動発電機	1.000	台		0.500	台		設置	撤去			再使用	移設	
	非常用電源付加装置	0.500	1 台	0.5000				設置	1	撤去		再使用	移設	
建柱	コンクリート柱	1.500	本		2.500	本		設置	撤去			再使用	移設	
	鋼管柱	1.600	本		2.100	本		設置	撤去					
接地	コンクリート柱	0.250	極					建柱時不要(接地工事のみ)						
	専用鋼管柱	0.250	極					建柱時不要(接地工事のみ)						
配管敷設	制御機立上り 薄鋼電線管63mm	0.720	式					設置	撤去			再使用	移設	
	〃 〃 51mm	0.720	式					設置	撤去			再使用	移設	
	〃 〃 39mm	0.360	式					設置	撤去			再使用	移設	
	電源・無線・回線・BLE立上り 〃 19mm	0.240	式					設置	撤去			再使用	移設	
	押ボタン箱立上り 〃 25mm	0.240	式					設置	撤去			再使用	移設	
	高齢者押ボ立上り 〃 31mm	0.360	式					設置	撤去			再使用	移設	
	感知器立上り 〃 25mm	0.240	式					設置	撤去			再使用	移設	
	視覚付加立上り 〃 31mm	0.360	式					設置	撤去			再使用	移設	
	コン柱用アース 〃 19mm	0.200	式					設置	撤去			再使用	移設	
	可とう電線管 (※22:押ボタン用, ※28:専用線箱用, ※36:感知器用, ※42:制御機用, ※54:制御機用)	0.005	2.5 本	0.0125					設置	2	撤去	1	再使用	移設
	硬質ビニル管	0.055	本						設置	撤去			再使用	移設
	F E P 管	0.005	m						設置	撤去			再使用	移設
配線	ケーブル架空配線 8C	3.472	区間					設置	撤去					
	〃 〃 12C	3.640	区間					設置	撤去					
	〃 〃 20C×1.25mm ²	3.976	区間					設置	撤去					
	〃 〃 20C×2mm ²	4.746	区間					設置	撤去					
	〃 〃 30C	5.250	区間					設置	撤去					
	通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P	1.674	区間					設置	撤去					
	〃 〃 0.65mm ² ×7P・10P	2.385	区間					設置	撤去					
	ケーブル管内配線 (CVV3C(1.25mm ²)/FCPEV-S/UTP)	0.023	m					設置	撤去					
ケーブル管内配線 (CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C~15C/CVV20C(1.25mm ²))	0.055	15 m	0.8250				設置	10	撤去	10				
ケーブル管内配線 (CVV20C(2mm ²)/30C)	0.100	15 m	1.5000				設置	10	撤去	10				
取付	電源箱、専用回線箱	0.250	1.5 台	0.3750				設置	1	撤去	1	再使用	移設	
	接続端子箱	0.250	台					設置	撤去			再使用	移設	
	一体型BOX (4530)	0.475	個					設置	撤去			再使用	移設	
	一体型BOX (3040)	0.500	個					設置	撤去			再使用	移設	
	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付	0.825	個					設置	撤去			再使用	移設	
	一体型BOX (3040) 制御機スタンド付	0.850	個					設置	撤去			再使用	移設	
据付	標識文字板、地点名板	0.250	枚		0.500	枚		設置	撤去			再使用	移設	
	標識文字板、地点名板 (※)	0.175	枚		0.350	枚		設置	撤去			再使用	移設	
計				9.4120										

項目	作業種別	技術者			技術員			電工				
		歩掛	数量	所要数	歩掛	数量	所要数	歩掛	数量	所要数		
調整	信号制御機				1.000	1 台	1.0000	1.000	1 台	1.0000		
	車両用灯器 両面・一灯式							0.500	台			
	車両用灯器 両面・一灯式(※)							0.350	台			
	〃 片面・予告灯・矢印							0.250	台			
	〃 片面・予告灯・矢印(※)							0.175	台			
	歩行者用灯器							0.250	台			
	歩行者用灯器(※)							0.175	台			
	車両感知器	1.500	台					0.800	台			
	車両感知器(※)	1.050	台					0.560	台			
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.500	1 台	0.5000				0.500	1 台	0.5000		
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.350	台					0.350	台			
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	1.500	台					0.800	台			
	視覚障害者用付加装置	1.500	台					0.800	台			
	スピーカ							0.500	台			
	スピーカ(※)							0.350	台			
	押ボタン箱				0.250	個						
	押ボタン箱(※)				0.175	個						
据付	自動起動式発動発電機	0.500	台		0.500	台						
	自動起動式発動発電機				0.500	台						
	非常用電源付加装置	0.500	1 台	0.5000	0.500	1 台	0.5000					
	標識文字板、地点名板				0.350	枚						
標識文字板、地点名板(※)					0.245	枚						
計				1.0000			1.5000			1.5000		

車両	リフト車使用(車両用灯器)	0.90[h]	台		リフト車使用日数	[日]
----	---------------	---------	---	--	----------	-----

注1 歩掛は、合計値の小数点以下第4位を切り捨てとする。

注2 撤去の歩掛：設置の0.5倍(再使用の場合は1.0倍)、移設歩掛：設置の2.0倍とする。

注3 「※」については、歩掛を1台目の0.7倍とする。

注4 リフト車使用については、使用時間8[h]を使用日数1日とする。

交通誘導員 工事箇所：佐志		作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去
作業種別		誘導員配置	不要	不要	不要	要	要	要
据 付	信号制御機					○	○	○
	車両用灯器 両面・一灯式							
	車両用灯器 両面・一灯式(※)							
	〃 片面・予告灯・矢印							
	〃 片面・予告灯・矢印(※)							
	歩行者用灯器							
	歩行者用灯器(※)							
	車両感知器							
	車両感知器(※)							
	車両感知器ヘッド					○		
	車両感知器ヘッド(※)							
	回線集約装置・伝送変換装置							
	視覚障害者用付加装置							
	スピーカ							
	スピーカ(※)							
	押ボタン箱							
	押ボタン箱(※)							
	自動起動式発動発電機							
	非常用電源付加装置					○	○	
建 柱	コンクリート柱							
	鋼管柱							
接 地	コンクリート柱							
	専用鋼管柱							
配管		F E P管						
配 線	ケーブル架空配線 8C							
	〃 12C							
	〃 20C×1.25mm ²							
	〃 20C×2mm ²							
	〃 30C							
	通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P							
	〃 0.65mm ² ×7P・10P							
	ケーブル管内配線(FCPEV-S/CVV3C(1.25mm ²))							
	ケーブル管内配線(CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C～15C/CVV20C(1.25mm ²))							
取 付	ケーブル管内配線(CVV20C(2mm ²)/30C)							
	電源箱、専用回線箱					○	○	○
	接続端子箱							
	一体型BOX (4530)							
	一体型BOX (3040)							
	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付							
据 付	標識文字板、地点名板							
	標識文字板、地点名板 (※)							

作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去	合計
基本日数				1	1	1	3
加減日数							
計上日数				1	1	1	3

検定合格警備員配置路線			不要				
基本人数(人/日)				2	2	2	6
加減人数(人/日)							
計上人数				2	2	2	6
内 訳	誘導員A						
	誘導員B			2	2	2	6

- 注1 交通誘導員の配置は、作業内容単位で算出する。
- 注2 日数、人員について過剰及び不足と判断した場合は、各作業内容単位で調整することとする。
なお、各作業内容につき、1日2名を最低要員とする。
- 注3 検定合格警備員配置路線に指定されている場合は、各作業内容に割り当てている人員から各日1名を検定合格者として計上する。
- 注4 作業種別の建柱及び接地で作業内容の建柱・基礎については、施工数5以上で日数を1日加算する。
- 注5 建柱を要しない接地工事のみの場合は、埋戻・路面復旧の誘導員は計上しない。（建柱・基礎の誘導員で賄える作業のため）

標準歩掛		工事箇所：八幡橋											
項目		電工			普通作業員			備考					
作業種別		歩掛	数量	所要数	歩掛	数量	所要数						
据付	信号制御機	4.000	2台	8.0000				設置	1	撤去	再使用	1	移設
	車両用灯器 両面・一灯式	1.200	台					設置	撤去	再使用			移設
	車両用灯器 両面・一灯式(※)	0.840	台					設置	撤去	再使用			移設
	〃 片面・予告灯・矢印	0.880	台					設置	撤去	再使用			移設
	〃 片面・予告灯・矢印(※)	0.616	台					設置	撤去	再使用			移設
	歩行者用灯器	0.620	台					設置	撤去	再使用			移設
	歩行者用灯器(※)	0.434	台					設置	撤去	再使用			移設
	車両感知器	0.800	台		0.800	台		設置	撤去	再使用			移設
	車両感知器(※)	0.560	台		0.560	台		設置	撤去	再使用			移設
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.200	台					設置	撤去	再使用			移設
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.140	台					設置	撤去	再使用			移設
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	0.800	台		0.800	台		設置	撤去	再使用			移設
	視覚障害者用付加装置	0.800	台		0.800	台		設置	撤去	再使用			移設
	スピーカ	0.200	個					設置	撤去	再使用			移設
	スピーカ(※)	0.140	個					設置	撤去	再使用			移設
	押ボタン箱	0.200	個		0.500	個		設置	撤去	再使用			移設
	押ボタン箱(※)	0.140	個		0.350	個		設置	撤去	再使用			移設
	自動起動式発動発電機	1.000	台		0.500	台		設置	撤去	再使用			移設
	非常用電源付加装置	0.500	台					設置	撤去	再使用			移設
	建柱	コンクリート柱	1.500	本		2.500	本		設置	撤去	再使用		
鋼管柱		1.600	本		2.100	本		設置	撤去				
接地	コンクリート柱	0.250	極					建柱時不要(接地工事のみ)					
	専用鋼管柱	0.250	極					建柱時不要(接地工事のみ)					
配管敷設	制御機立上り 薄鋼電線管63mm	0.720	式					設置	撤去	再使用			移設
	〃 〃 51mm	0.720	式					設置	撤去	再使用			移設
	〃 〃 39mm	0.360	式					設置	撤去	再使用			移設
	電源・無線・回線・BLE立上り 〃 19mm	0.240	式					設置	撤去	再使用			移設
	押ボタン箱立上り 〃 25mm	0.240	式					設置	撤去	再使用			移設
	高齢者押ボ立上り 〃 31mm	0.360	式					設置	撤去	再使用			移設
	感知器立上り 〃 25mm	0.240	式					設置	撤去	再使用			移設
	視覚付加立上り 〃 31mm	0.360	式					設置	撤去	再使用			移設
	コン柱用アース 〃 19mm	0.200	式					設置	撤去	再使用			移設
	可とう電線管 (※22:押ボタン用, ※28:専用線箱用, ※36:感知器用, ※42:制御機用, ※54:制御機用)	0.005	1.5本	0.0075				設置	1	撤去	1	再使用	移設
	硬質ビニル管	0.055	本					設置	撤去	再使用			移設
	FEP管	0.005	m					設置	撤去	再使用			移設
配線	ケーブル架空配線 8C	3.472	区間					設置	撤去				
	〃 12C	3.640	区間					設置	撤去				
	〃 20C×1.25mm ²	3.976	区間					設置	撤去				
	〃 20C×2mm ²	4.746	区間					設置	撤去				
	〃 30C	5.250	区間					設置	撤去				
	通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P	1.674	区間					設置	撤去				
	〃 0.65mm ² ×7P・10P	2.385	区間					設置	撤去				
	ケーブル管内配線 (CVV3C(1.25mm ²)/FCPEV-S/UTP)	0.023	m					設置	撤去				
取付	ケーブル管内配線 (CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C~15C/CVV20C(1.25mm ²))	0.055	30m	1.6500				設置	20	撤去	20		
	ケーブル管内配線 (CVV20C(2mm ²)/30C)	0.100	m					設置	撤去				
	電源箱、専用回線箱	0.250	1.5台	0.3750				設置	1	撤去	1	再使用	移設
	接続端子箱	0.250	台					設置	撤去	再使用			移設
	一体型BOX (4530)	0.475	個					設置	撤去	再使用			移設
据付	一体型BOX (3040)	0.500	個					設置	撤去	再使用			移設
	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付	0.825	個					設置	撤去	再使用			移設
	一体型BOX (3040) 制御機スタンド付	0.850	個					設置	撤去	再使用			移設
	標識文字板、地点名板	0.250	枚		0.500	枚		設置	撤去	再使用			移設
据付	標識文字板、地点名板 (※)	0.175	枚		0.350	枚		設置	撤去	再使用			移設
計				10.0320									

		技術者			技術員			電工		
調整	信号制御機				1.000	1台	1.0000	1.000	1台	1.0000
	車両用灯器 両面・一灯式							0.500	台	
	車両用灯器 両面・一灯式(※)							0.350	台	
	〃 片面・予告灯・矢印							0.250	台	
	〃 片面・予告灯・矢印(※)							0.175	台	
	歩行者用灯器							0.250	台	
	歩行者用灯器(※)							0.175	台	
	車両感知器	1.500	台					0.800	台	
	車両感知器(※)	1.050	台					0.560	台	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.500	台					0.500	台	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.350	台					0.350	台	
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	1.500	台					0.800	台	
	視覚障害者用付加装置	1.500	台					0.800	台	
	スピーカ							0.500	台	
	スピーカ(※)							0.350	台	
	押ボタン箱				0.250	個				
	押ボタン箱(※)				0.175	個				
	自動起動式発動発電機	0.500	台		0.500	台				
据付	自動起動式発動発電機				0.500	台				
	非常用電源付加装置	0.500	台		0.500	台				
	標識文字板、地点名板				0.350	枚				
	標識文字板、地点名板(※)				0.245	枚				
計							1.0000			1.0000

車両	リフト車使用(車両用灯器)	0.90[h]	台		リフト車使用日数	[日]
----	---------------	---------	---	--	----------	-----

注1 歩掛は、合計値の小数点以下第4位を切り捨てとする。
 注2 撤去の歩掛：設置の0.5倍(再使用の場合は1.0倍)、移設歩掛：設置の2.0倍とする。
 注3 「※」については、歩掛を1台目の0.7倍とする。
 注4 リフト車使用については、使用時間8[h]を使用日数1日とする。

交通誘導員 工事箇所：八幡橋		作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去
作業種別		誘導員配置	不要	不要	要	要	要	要
据 付	信号制御機					○	○	○
	車両用灯器 両面・一灯式							
	車両用灯器 両面・一灯式(※)							
	〃 片面・予告灯・矢印							
	〃 片面・予告灯・矢印(※)							
	歩行者用灯器							
	歩行者用灯器(※)							
	車両感知器							
	車両感知器(※)							
	車両感知器ヘッド							
	車両感知器ヘッド(※)							
	回線集約装置・伝送変換装置							
	視覚障害者用付加装置							
	スピーカ							
	スピーカ(※)							
	押ボタン箱							
	押ボタン箱(※)							
	自動起動式発動発電機							
	非常用電源付加装置							
建 柱	コンクリート柱							
	鋼管柱							
接 地	コンクリート柱							
	専用鋼管柱							
配管		F E P 管						
配 線	ケーブル架空配線 8C							
	〃 12C							
	〃 20C×1.25mm ²							
	〃 20C×2mm ²							
	〃 30C							
	通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P							
	〃 0.65mm ² ×7P・10P							
	ケーブル管内配線(FCPEV-S/CVV3C(1.25mm ²))							
取 付	ケーブル管内配線(CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C~15C/CVV20C(1.25mm ²))				○			○
	ケーブル管内配線(CVV20C(2mm ²)/30C)							
	電源箱、専用回線箱					○	○	○
	接続端子箱							
	一体型BOX (4530)							
	一体型BOX (3040)							
	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付							
	一体型BOX (3040) 制御機スタンド付							
据 付	標識文字板、地点名板							
	標識文字板、地点名板 (※)							

作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去	合計
基本日数			1	1	1	1	4
加減日数							
計上日数			1	1	1	1	4

検定合格警備員配置路線			不要					
基本人数(人/日)			2	2	2	2		8
加減人数(人/日)								
計上人数			2	2	2	2		8
内 訳	誘導員A							
	誘導員B		2	2	2	2		8

- 注 1 交通誘導員の配置は、作業内容単位で算出する。
- 注 2 日数、人員について過剰及び不足と判断した場合は、各作業内容単位で調整することとする。
なお、各作業内容につき、1日2名を最低要員とする。
- 注 3 検定合格警備員配置路線に指定されている場合は、各作業内容に割り当てている人員から各日1名を検定合格者として計上する。
- 注 4 作業種別の建柱及び接地で作業内容の建柱・基礎については、施工数5以上で日数を1日加算する。
- 注 5 建柱を要しない接地工事のみの場合は、埋戻・路面復旧の誘導員は計上しない。（建柱・基礎の誘導員で賄える作業のため）

標準歩掛		工事箇所：セツ島工業団地									
項目	作業種別	電工			普通作業員			備考			
		歩掛	数量	所要数	歩掛	数量	所要数				
据付	信号制御機	4.000	1 台	4.0000				設置	1	撤去	再使用 移設
	車両用灯器 両面・一灯式	1.200	1 台	1.2000				設置	1	撤去	再使用 移設
	車両用灯器 両面・一灯式(※)	0.840	台					設置	撤去	再使用	移設
	〃 片面・予告灯・矢印	0.880	1 台	0.8800				設置	1	撤去	再使用 移設
	〃 片面・予告灯・矢印(※)	0.616	2 台	1.2320				設置	2	撤去	再使用 移設
	歩行者用灯器	0.620	1 台	0.6200				設置	1	撤去	再使用 移設
	歩行者用灯器(※)	0.434	3 台	1.3020				設置	3	撤去	再使用 移設
	車両感知器	0.800	1 台	0.8000	0.800	1 台	0.8000	設置	1	撤去	再使用 移設
	車両感知器(※)	0.560	台		0.560	台		設置	撤去	再使用	移設
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.200	1 台	0.2000				設置	1	撤去	再使用 移設
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.140	1 台	0.1400				設置	1	撤去	再使用 移設
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	0.800	台		0.800	台		設置	撤去	再使用	移設
	視覚障害者用付加装置	0.800	台		0.800	台		設置	撤去	再使用	移設
	スピーカ	0.200	個					設置	撤去	再使用	移設
	スピーカ(※)	0.140	個					設置	撤去	再使用	移設
	押ボタン箱	0.200	1 個	0.2000	0.500	1 個	0.5000	設置	1	撤去	再使用 移設
	押ボタン箱(※)	0.140	2 個	0.2800	0.350	2 個	0.7000	設置	2	撤去	再使用 移設
	自動起動式発動発電機	1.000	台		0.500	台		設置	撤去	再使用	移設
	非常用電源付加装置	0.500	1 台	0.5000				設置	1	撤去	再使用 移設
建柱	コンクリート柱	1.500	本		2.500	本		設置	撤去	再使用	移設
	鋼管柱	1.600	7 本	11.2000	2.100	7 本	14.7000	設置	7	撤去	
接地	コンクリート柱	0.250	極					建柱時不要(接地工事のみ)			
	専用鋼管柱	0.250	極					建柱時不要(接地工事のみ)			
配管敷設	制御機立上り 薄鋼電線管63mm	0.720	式					設置	撤去	再使用	移設
	〃 〃 51mm	0.720	式					設置	撤去	再使用	移設
	〃 〃 39mm	0.360	式					設置	撤去	再使用	移設
	電源・無線・回線・BLE立上り 〃 19mm	0.240	式					設置	撤去	再使用	移設
	押ボタン箱立上り 〃 25mm	0.240	式					設置	撤去	再使用	移設
	高齢者押ボ立上り 〃 31mm	0.360	式					設置	撤去	再使用	移設
	感知器立上り 〃 25mm	0.240	式					設置	撤去	再使用	移設
	視覚付加立上り 〃 31mm	0.360	式					設置	撤去	再使用	移設
	コン柱用アース 〃 19mm	0.200	式					設置	撤去	再使用	移設
	可とう電線管 (※2:押ボタン用, ※28:専用線箱用, ※36:感知器用, ※42:制御機用, ※54:制御機用)	0.005	6 本	0.0300				設置	6	撤去	再使用 移設
	硬質ビニル管	0.055	本					設置	撤去	再使用	移設
	F E P 管	0.005	m					設置	撤去	再使用	移設
	ケーブル架空配線 8C	3.472	区間					設置	撤去		
	〃 〃 12C	3.640	3 区間	10.9200				設置	3	撤去	
	〃 〃 20C×1.25mm ²	3.976	3 区間	11.9280				設置	3	撤去	
配線	〃 〃 20C×2mm ²	4.746	区間					設置	撤去		
	〃 〃 30C	5.250	区間					設置	撤去		
	通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P	1.674	区間					設置	撤去		
	〃 〃 0.65mm ² ×7P・10P	2.385	区間					設置	撤去		
	ケーブル管内配線 (CVV3C(1.25mm ²)/FCPEV-S/UTP)	0.023	32 m	0.7360				設置	32	撤去	
	ケーブル管内配線 (CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C~15C/CVV20C(1.25mm ²))	0.055	84 m	4.6200				設置	84	撤去	
	ケーブル管内配線 (CVV20C(2mm ²)/30C)	0.100	10 m	1.0000				設置	10	撤去	
	電源箱、専用回線箱	0.250	1 台	0.2500				設置	1	撤去	再使用 移設
	接続端子箱	0.250	7 台	1.7500				設置	7	撤去	再使用 移設
	一体型BOX (4530)	0.475	個					設置	撤去	再使用	移設
据付	一体型BOX (3040)	0.500	個					設置	撤去	再使用	移設
	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付	0.825	個					設置	撤去	再使用	移設
	一体型BOX (3040) 制御機スタンド付	0.850	個					設置	撤去	再使用	移設
	標識文字板、地点名板	0.250	1 枚	0.2500	0.500	1 枚	0.5000	設置	1	撤去	再使用 移設
	標識文字板、地点名板 (※)	0.175	枚		0.350	枚		設置	撤去	再使用	移設
計				54.0380			17.2000				

項目	作業種別	技術者			技術員			電工		
		歩掛	数量	所要数	歩掛	数量	所要数	歩掛	数量	所要数
調整	信号制御機				1.000	1 台	1.0000	1.000	1 台	1.0000
	車両用灯器 両面・一灯式							0.500	1 台	0.5000
	車両用灯器 両面・一灯式(※)							0.350	台	
	〃 片面・予告灯・矢印							0.250	1 台	0.2500
	〃 片面・予告灯・矢印(※)							0.175	2 台	0.3500
	歩行者用灯器							0.250	1 台	0.2500
	歩行者用灯器(※)							0.175	3 台	0.5250
	車両感知器	1.500	1 台	1.5000				0.800	1 台	0.8000
	車両感知器(※)	1.050	台					0.560	台	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.500	1 台	0.5000				0.500	1 台	0.5000
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.350	1 台	0.3500				0.350	1 台	0.3500
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	1.500	台					0.800	台	
	視覚障害者用付加装置	1.500	台					0.800	台	
	スピーカ							0.500	台	
	スピーカ(※)							0.350	台	
据付	押ボタン箱				0.250	1 個	0.2500			
	押ボタン箱(※)				0.175	2 個	0.3500			
	自動起動式発動発電機	0.500	台		0.500	台				
	自動起動式発動発電機				0.500	台				
	非常用電源付加装置	0.500	1 台	0.5000	0.500	1 台	0.5000			
計				2.8500			2.4500			4.5250

車両	リフト車使用(車両用灯器)	0.90[h]	4 台	使用時間3.60[h]	リフト車使用日数	1 [日]
----	---------------	---------	-----	-------------	----------	-------

注1 歩掛は、合計値の小数点以下第4位を切り捨てとする。
 注2 撤去の歩掛：設置の0.5倍(再使用の場合は1.0倍)、移設歩掛：設置の2.0倍とする。
 注3 「※」については、歩掛を1台目の0.7倍とする。
 注4 リフト車使用については、使用時間8[h]を使用日数1日とする。

交通誘導員 工事箇所：七ツ島工業団地		作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去
作業種別		誘導員配置	要	要	要	要	要	不要
据 付	信号制御機					○	○	
	車両用灯器 両面・一灯式					○		
	車両用灯器 両面・一灯式(※)							
	〃 片面・予告灯・矢印					○		
	〃 片面・予告灯・矢印(※)					○		
	歩行者用灯器					○		
	歩行者用灯器(※)					○		
	車両感知器					○		
	車両感知器(※)							
	車両感知器ヘッド					○		
	車両感知器ヘッド(※)					○		
	回線集約装置・伝送変換装置							
	視覚障害者用付加装置							
	スピーカ							
	スピーカ(※)							
	押ボタン箱					○		
	押ボタン箱(※)					○		
	自動起動式発動発電機							
	非常用電源付加装置					○	○	
建 柱	コンクリート柱		加算					
	鋼管柱			○		○		
接 地	コンクリート柱							
	専用鋼管柱							
配管		F E P管						
配 線	ケーブル架空配線 8C							
	〃 12C				○			
	〃 20C×1.25mm ²				○			
	〃 20C×2mm ²							
	〃 30C							
	通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P							
	〃 0.65mm ² ×7P・10P							
	ケーブル管内配線(FCPEV-S/CVV3C(1.25mm ²))				○			
	ケーブル管内配線(CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C~15C/CVV20C(1.25mm ²))				○			
取 付	ケーブル管内配線(CVV20C(2mm ²)/30C)							
	電源箱、専用回線箱					○	○	
	接続端子箱					○		
	一体型BOX (4530)							
	一体型BOX (3040)							
	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付							
据 付	一体型BOX (3040) 制御機スタンド付							
	標識文字板、地点名板					○		
据 付	標識文字板、地点名板(※)							

作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去	合計
基本日数	1	1	1	1	1	1	5
加減日数	1						1
計上日数	2	1	1	1	1	1	6

検定合格警備員配置路線		不要					
基本人数(人/日)	2	2	2	2	2		10
加減人数(人/日)							
計上人数	4	2	2	2	2		12
内 訳	誘導員A						
	誘導員B	4	2	2	2	2	12

- 注 1 交通誘導員の配置は、作業内容単位で算出する。
- 注 2 日数、人員について過剰及び不足と判断した場合は、各作業内容単位で調整することとする。
なお、各作業内容につき、1日2名を最低要員とする。
- 注 3 検定合格警備員配置路線に指定されている場合は、各作業内容に割り当てている人員から各日1名を検定合格者として計上する。
- 注 4 作業種別の建柱及び接地で作業内容の建柱・基礎については、施工数5以上で日数を1日加算する。
- 注 5 建柱を要しない接地工事のみの場合は、埋戻・路面復旧の誘導員は計上しない。（建柱・基礎の誘導員で賄える作業のため）

標準 歩 掛		工事箇所：セツ島工業団地入口									
項 目		電 工			普通作業員			備 考			
作業種別		歩掛	数 量	所要数	歩掛	数 量	所要数				
据 付	信号制御機	4.000	台					設置	撤去	再使用	移設
	車両用灯器 両面・一灯式	1.200	台					設置	撤去	再使用	移設
	車両用灯器 両面・一灯式(※)	0.840	台					設置	撤去	再使用	移設
	〃 片面・予告灯・矢印	0.880	台					設置	撤去	再使用	移設
	〃 片面・予告灯・矢印(※)	0.616	台					設置	撤去	再使用	移設
	歩行者用灯器	0.620	台					設置	撤去	再使用	移設
	歩行者用灯器(※)	0.434	台					設置	撤去	再使用	移設
	車両感知器	0.800	台		0.800	台		設置	撤去	再使用	移設
	車両感知器(※)	0.560	台		0.560	台		設置	撤去	再使用	移設
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.200	台					設置	撤去	再使用	移設
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.140	台					設置	撤去	再使用	移設
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	0.800	台		0.800	台		設置	撤去	再使用	移設
	視覚障害者用付加装置	0.800	台		0.800	台		設置	撤去	再使用	移設
	スピーカ	0.200	個					設置	撤去	再使用	移設
	スピーカ(※)	0.140	個					設置	撤去	再使用	移設
	押ボタン箱	0.200	個		0.500	個		設置	撤去	再使用	移設
	押ボタン箱(※)	0.140	個		0.350	個		設置	撤去	再使用	移設
	自動起動式発動発電機	1.000	台		0.500	台		設置	撤去	再使用	移設
	非常用電源付加装置	0.500	1 台	0.5000				設置	1 撤去	再使用	移設
建 柱	コンクリート柱	1.500	本		2.500	本		設置	撤去	再使用	移設
	鋼管柱	1.600	本		2.100	本		設置	撤去		
接 地	コンクリート柱	0.250	極					建柱時不要(接地工事のみ)			
	専用鋼管柱	0.250	極					建柱時不要(接地工事のみ)			
配 管 敷 設	制御機立上り 薄鋼電線管63mm	0.720	式					設置	撤去	再使用	移設
	〃 〃 51mm	0.720	式					設置	撤去	再使用	移設
	〃 〃 39mm	0.360	式					設置	撤去	再使用	移設
	電源・無線・回線・BLE立上り 〃 19mm	0.240	式					設置	撤去	再使用	移設
	押ボタン箱立上り 〃 25mm	0.240	式					設置	撤去	再使用	移設
	高齢者押ボ立上り 〃 31mm	0.360	式					設置	撤去	再使用	移設
	感知器立上り 〃 25mm	0.240	式					設置	撤去	再使用	移設
	視覚付加立上り 〃 31mm	0.360	式					設置	撤去	再使用	移設
	コン柱用アース 〃 19mm	0.200	式					設置	撤去	再使用	移設
	可とう電線管 (※22:押ボタン用, ※28:専用線箱用, ※36:感知器用, ※42:制御機用, ※54:制御機用)	0.005	1 本	0.0050				設置	1 撤去	再使用	移設
	硬質ビニル管	0.055	本					設置	撤去	再使用	移設
	F E P 管	0.005	m					設置	撤去	再使用	移設
	配 線	ケーブル架空配線 8C	3.472	区間					設置	撤去	
〃 12C		3.640	区間					設置	撤去		
〃 20C×1.25mm ²		3.976	区間					設置	撤去		
〃 20C×2mm ²		4.746	区間					設置	撤去		
〃 30C		5.250	区間					設置	撤去		
通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P		1.674	区間					設置	撤去		
〃 0.65mm ² ×7P・10P		2.385	区間					設置	撤去		
ケーブル管内配線 (CVV3C(1.25mm ²)/FCPEV-S/UTP)		0.023	m					設置	撤去		
ケーブル管内配線 (CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C~15C/CVV20C(1.25mm ²))		0.055	3 m	0.1650				設置	3 撤去		
ケーブル管内配線 (CVV20C(2mm ²)/30C)		0.100	m					設置	撤去		
取 付	電源箱、専用回線箱	0.250	台					設置	撤去	再使用	移設
	接続端子箱	0.250	台					設置	撤去	再使用	移設
	一体型BOX (4530)	0.475	個					設置	撤去	再使用	移設
	一体型BOX (3040)	0.500	個					設置	撤去	再使用	移設
	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付	0.825	個					設置	撤去	再使用	移設
	一体型BOX (3040) 制御機スタンド付	0.850	個					設置	撤去	再使用	移設
据 付	標識文字板、地点名板	0.250	枚		0.500	枚		設置	撤去	再使用	移設
	標識文字板、地点名板 (※)	0.175	枚		0.350	枚		設置	撤去	再使用	移設
計				0.6700							

		技術者			技術員			電 工		
調 整	信号制御機				1.000	台		1.000	台	
	車両用灯器 両面・一灯式							0.500	台	
	車両用灯器 両面・一灯式(※)							0.350	台	
	〃 片面・予告灯・矢印							0.250	台	
	〃 片面・予告灯・矢印(※)							0.175	台	
	歩行者用灯器							0.250	台	
	歩行者用灯器(※)							0.175	台	
	車両感知器	1.500	台					0.800	台	
	車両感知器(※)	1.050	台					0.560	台	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ	0.500	台					0.500	台	
	感知器ヘッド・画像カメラ・無線／BLEアンテナ(※)	0.350	台					0.350	台	
	無線伝送・回線集約・伝送変換・BLE	1.500	台					0.800	台	
	視覚障害者用付加装置	1.500	台					0.800	台	
	スピーカ							0.500	台	
	スピーカ(※)							0.350	台	
	押ボタン箱				0.250	個				
	押ボタン箱(※)				0.175	個				
据 付	自動起動式発動発電機	0.500	台		0.500	台				
	自動起動式発動発電機				0.500	台				
	非常用電源付加装置	0.500	1 台	0.5000	0.500	1 台	0.5000			
	標識文字板、地点名板				0.350	枚				
標識文字板、地点名板(※)					0.245	枚				
計				0.5000			0.5000			

車両	リフト車使用(車両用灯器)	0.90[h]	台		リフト車使用日数	[日]
----	---------------	---------	---	--	----------	-----

注 1 歩掛は、合計値の小数点以下第 4 位を切り捨てとする。

注 2 撤去の歩掛：設置の 0.5 倍(再使用の場合は 1.0 倍)、移設歩掛：設置の 2.0 倍とする。

注 3 「※」については、歩掛を 1 台目の 0.7 倍とする。

注 4 リフト車使用については、使用時間 8 [h] を使用日数 1 日とする。

交通誘導員 工事箇所：七ツ島工業団地入口		作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去
作業種別		誘導員配置	不要	不要	不要	要	要	不要
据 付	信号制御機							
	車両用灯器 両面・一灯式							
	車両用灯器 両面・一灯式(※)							
	〃 片面・予告灯・矢印							
	〃 片面・予告灯・矢印(※)							
	歩行者用灯器							
	歩行者用灯器(※)							
	車両感知器							
	車両感知器(※)							
	車両感知器ヘッド							
	車両感知器ヘッド(※)							
	回線集約装置・伝送変換装置							
	視覚障害者用付加装置							
	スピーカ							
	スピーカ(※)							
	押ボタン箱							
	押ボタン箱(※)							
	自動起動式発動発電機							
	非常用電源付加装置					○	○	
建 柱	コンクリート柱							
	鋼管柱							
接 地	コンクリート柱							
	専用鋼管柱							
配管		F E P 管						
配 線	ケーブル架空配線 8C							
	〃 12C							
	〃 20C×1.25mm ²							
	〃 20C×2mm ²							
	〃 30C							
	通信ケーブル架空配線 0.65mm ² ×3P・5P							
	〃 0.65mm ² ×7P・10P							
	ケーブル管内配線(FCPEV-S/CVV3C(1.25mm ²))							
取 付	ケーブル管内配線(CV/CVV3C(2mm ²)/CVV4C～15C/CVV20C(1.25mm ²))							
	ケーブル管内配線(CVV20C(2mm ²)/30C)							
	電源箱、専用回線箱							
	接続端子箱							
	一体型BOX (4530)							
	一体型BOX (3040)							
	一体型BOX (4530) 制御機スタンド付							
	一体型BOX (3040) 制御機スタンド付							
据 付	標識文字板、地点名板							
	標識文字板、地点名板 (※)							

作業内容	建柱・基礎	埋戻・路面復旧	配線・接続	機器設置	切替	撤去	合計
基本日数				1	1		2
加減日数							
計上日数				1	1		2

検定合格警備員配置路線			不要				
基本人数(人/日)				2	2		4
加減人数(人/日)							
計上人数				2	2		4
内 訳	誘導員A						
	誘導員B			2	2		4

- 注1 交通誘導員の配置は、作業内容単位で算出する。
- 注2 日数、人員について過剰及び不足と判断した場合は、各作業内容単位で調整することとする。
なお、各作業内容につき、1日2名を最低要員とする。
- 注3 検定合格警備員配置路線に指定されている場合は、各作業内容に割り当てている人員から各日1名を検定合格者として計上する。
- 注4 作業種別の建柱及び接地で作業内容の建柱・基礎については、施工数5以上で日数を1日加算する。
- 注5 建柱を要しない接地工事のみの場合は、埋戻・路面復旧の誘導員は計上しない。（建柱・基礎の誘導員で賄える作業のため）